ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.66-008 สายบ้านกวางงอยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มีความประสงค์จำดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.66-008 สายบ้านกวางงอยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงิน 8,108,260.28 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนแปดพันสองร้อยหกสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามแบบ บก.01 และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายเจริญ สุขวิบูลย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.66-008 สายบ้านกวางงอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านโคกชาด หมู่ที่ ๘ ตำบลผไทรินทร์ (ช่วง กม. ๐+๔๖๙ - กม. ๓+๒๐๐) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.66-008 สายบ้านกวางงอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านโคกชาด หมู่ที่ ๘ ตำบลผไทรินทร์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,210,000.00 บาท

4. โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บร.ถ.66-008

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 8,108,260.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สุภี สิงห์รัมย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 สมปอง จำปาแดง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 ตรีโชค ศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรชำนาญการ

สุภี สิงห์รัมย์

19 พฤศจิกายน 2561 10:07:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.66-008 สายบ้านกวางงอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านโคกชาด หมู่ที่ ๘ ตำบลผไทรินทร์ (ช่วง กม. ๐+๔๖๙ - กม. ๓+๒๐๐) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	19,117.000	1.73	33,072.41	1.3522	2.33	44,720.51
2	2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	819.300	278.85	228,461.80	1.3522	377.06	308,926.04
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	16,386.000	319.56	5,236,310.16	1.3522	432.10	7,080,538.59
4	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	162.000	139.57	22,610.34	1.3522	188.72	30,573.70
5	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	3,114.000	71.77	223,491.78	1.3522	97.04	302,205.58
6	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,731.000	48.84	133,382.04	1.3522	66.04	180,359.19

สุภี สิงห์รัมย์

19 พฤศจิกายน 2561 10:07:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.66-008 สายบ้านกวางงอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านโคกขาด หมู่ที่ ๘ ตำบลผไทรินทร์ (ช่วง กม. ๐+๕๖๙ - กม. ๓+๒๐๐) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4. งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	204.830	404.44	82,841.44	1.3522	546.88	112,018.19
	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	32.000	1,130.53	36,176.96	1.3522	1,528.70	48,918.48
	6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.		21.47		1.3522	29.03	
							รวมราคากลาง	8,108,260.28

สุภี สิงห์รัมย์

19 พฤศจิกายน 2561 10:07:53

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.66-008 สายบ้านกวางงอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านโคกชาด หมู่ที่ ๘ ตำบลผไทรินทร์ (ช่วง กม. ๐+๔๖๙ - กม. ๓+๒๐๐) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.66-008 สายบ้านกวางงอยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกกลาง เชื่อมบ้านโคกชาด หมู่ที่ ๘ ตำบลผไทรินทร์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
0.1	1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	19,117.000	1.73	33,072.41	1.3522	2.33	44,720.51
0.2	2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	819.300	278.85	228,461.80	1.3522	377.06	308,926.04
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2.1	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEM	ตร.ม.	16,386.000	319.56	5,236,310.16	1.3522	432.10	7,080,538.59
2.2	3.1.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	162.000	139.57	22,610.34	1.3522	188.72	30,573.70
2.3	3.1.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	3,114.000	71.77	223,491.78	1.3522	97.04	302,205.58
2.4	3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,731.000	48.84	133,382.04	1.3522	66.04	180,359.19
2.5	4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	204.830	404.44	82,841.44	1.3522	546.88	112,018.19
	5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
3.1	5.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □	ม.	32.000	1,130.53	36,176.96	1.3522	1,528.70	48,918.48
	6	งานดัดดิน (EARTH EXCAVATION)							
								TOTAL	8,108,260.28